

A Közvállalatokról szóló Törvény 69-es bekezdése alapján (Az SzK Hivatalos Közlönye 15/2016 és 88/2019 sz.) és a Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat alapszabályának 36.szakasza, 1.bekezdése, 15.pont alapján, kelt 2017.január 13-án, a Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat Felügyelő bizottsága 2024. november 12-én megtartott ülésén meghozta a

HATÁROZATOT

A MAGYARKANIZSAI KOMUNALAC KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT ÚTMENTI ÖVEZETEK KARBANTARTÁSÁNAK ÁRJEGYZÉKÉRŐL

1.szakasz

Meghatározza a magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat útmenti övezeteinek karbantartására vonatkozó árait:

I. FÜGGŐLEGES ÚTJELZÉSEK KARBANTARTÁSA				
Sorsz.	Szolgáltatás megnevezése	mérték-egység	Összeg Áfa nélkül	Összeg ÁFÁ-val
1.1	Oszlopokon található útjelek kézzel történő tisztítása és mosása. Az ár magában foglalja: útjelek és oszlopok megtisztítása sártól és portól kézi kefével. Oszloponként elszámolandó.	db	92,84	111,41
1.2	Kidöntött közlekedési jelek visszaállítása. Az ár magában foglalja: az oszlop körüli talaj kiásása, a meglévő talpazat átdolgozása, az oszlop beállítása, talaj elrendezése és egyengetése. Oszloponként elszámolandó.	db	1.856,76	2.228,11
1.3	Meggörbült útjelzőtábla-oszlop kiegyenesítése. Az ár magában foglalja: a meggörbült rúd kiegyenesítését, az oszlop visszaállítását, és az oszlop alapja körül a talaj megerősítését. Oszloponként elszámolandó.	db	1.299,75	1.559,70
1.4	A meglazult útjelek megerősítése az oszlopra. Az ár magában foglalja: útjelek rögzítése az oszlopon, szorítógyűrűkkel. Oszloponként elszámolandó.	db	55,70	66,84
1.5	Sérült útjelek leszerelése. Az ár magában foglalja: a sérült útjelek leszerelését és járműves elszállítását a lerakatba. Oszloponként elszámolandó.	db	464,20	557,04
1.6	Útjelző tábla kirakása MB-20-as betontalppal. Az ár magában foglalja: betontalppal ellátott oszlop kiszállítását a helyszínre, a betontalpazat helyének kiásása és abba behelyezése, a kimaradt föld dőngölése, elterítése az út melletti csökkenő lankás részen. A betontalpatú oszlop beszerzése, valamint a beszállítótól a helyszínre való elszállítását az ár nem tartalmazza. Oszloponként elszámolandó.	db	2.785,16	3.342,19
1.7	Útjelző tábla elhelyezése betontalpatú oszloppal. Az ár magában foglalja: MB-20 betontalppal ellátott oszlop, mérete 30x30x25 cm, kiszállítását a helyszínre, a betontalpat helyének kiásása és abba behelyezése, a	db	4.428,39	5.314,07

	kimaradt föld dögölése, elterítése az út melletti csökkenő lankás részen. Az útjelző tábla és oszlop beszerzése külön pozíción számolódik el. Oszloponként elszámolandó.			
1.8	Útjelző táblák kihelyezése. Az ár magában foglalja: útjelző táblák helyszínre való szállítását, azok kihelyezését a táblát tartó oszlopokra szorítógyűrűkkel. A táblák beszerzése és a beszállítótól, a kihelyezés pontjáig történő szállítás költségeit az ár nem tartalmazza. Elszámolás útjeleket tartó oszloponként.	db	835,54	1.002,65
1.9	Sérült, betontalpapazzal rendelkező, útjelző táblákat tartó oszlop kiszedése. Az ár magában foglalja: az oszlop körbeasása, annak földből történő kihúzása és learakatba történő elszállítása, a meglévő lyuk betöltése és a kimaradt föld elterítése a helyszínen. Oszloponként elszámolandó.	db	835,54	1.002,65
1.10	Útász jármű szállítói díja az útjelző táblák javításakor	km	Az üzemanyagköltség 30% -a	
1.10.1	Útászok munkadíja az egyéb nem előre meghatározott útkarbantartói munkálatoknál, valamint a kiszállás ideje a helyszínre és vissza.	óra	1.092,54	1.311,05
1.11	A 30x30x25cm méretű táblák kihelyezésére szolgáló MB-15 betontalpapazat készítése. Darabonként elszámolandó.	db	1.299,75	1.559,70
1.12	Deformálódott útjelzések kiegyenesítése. Oszloponként elszámolandó.	db	272,76	327,31
1.13	Kör alakú közlekedési tükrök beszerzése Ø 900 mm. Az ár magában foglalja: tükrök helyszínre való szállítását, azok kihelyezését a táblát tartó oszlopokra szorítógyűrűkkel. A tükrök beszerzése és a beszállítótól, a kihelyezés pontjáig történő szállítás költségeit az ár nem tartalmazza. Elszámolás tükrök darabszáma után.	db	835,54	1.002,65
1.14.	Közlekedési jelek beszerzése és kiszállítása a megfelelő alkatrészekkel, Magyarkanizsán, a megrendelő raktárába , II és III osztályú közlekedési jelek	db	Beszerzési érték + 8% kezelési költség	
1.15.	Nem szabványos közlekedési jelek beszerzése és kiszállítása a megfelelő alkatrészekkel, Magyarkanizsán, a megrendelő raktárába, II és III osztályú közlekedési jelek	m ²	Beszerzési érték + 8% kezelési költség	
1.16.	Utcanév táblák beszerzése és kiszállítása a megfelelő alkatrészekkel, Magyarkanizsán, a megrendelő raktárába	db	Beszerzési érték + 8% kezelési költség	
1.17.	Horganyzott oszlopok (útjelző táblák részére) beszerzése és kiszállítása a megfelelő alkatrészekkel, Magyarkanizsán, a megrendelő raktárába	db	Beszerzési érték + 8% kezelési költség	

1.18.	Kör alakú közlekedési tükör beszerzése Ø 900 mm, Magyarkanizsán, a megrendelő raktárába	db	Beszerzési érték + 8% kezelési költség	
2. ZÖLDFELÜLETEK GONDOZÁSA ÉS FŰKASZÁLÁS AZ UTAKON ÉS AZ UTAK MELLETTI ÖVEZETBEN				
2.1	Fű és gaz kaszálása gépesítéssel	m ²	5,47	6,56
2.2.1	Kézi kaszálás az elválasztó korlátoknál és nyílt terepen, ahol nem kivitelezhető a gépiesített kaszálás	m ²	14,85	17,82
2.2.2	Kézi kaszálás az útirányjelzők, korlátok és táblatartó oszlopok körül (~ 1m ² oszloponként).	db	27,31	32,78
2.3	Lekaszált növényi maradványok berakodása és elszállítása a lerakóba, 5 km-es körzeten belül.	m ³	482,77	579,32
2.4	10 cm-es faágak lemetszése, melyek zavarják a forgalmat és egyéb akadályok eltávolítása	óra	5.198,97	6.238,77
3. AZ ATMOSZFÉRIKUS CSAPADÉKELVEZETŐ RENDSZER KARBANTARTÁSA				
3.1	Átereszek és csatornák kézzel történő tisztítása a hordaléktól. Az ár tartalmazza: munkások kiszállását, az átereszek és csatornák tisztítását lapáttal és seprővel, a hordalék előkészítését a 3 km-re történő elszállítására, kézi bepakolását, szállítását és kirakodását a hulladék lerakó helyre. Az utak tisztításánál a munkadíj magába foglalja a munkaterület biztosítását is.	m ²	76,75	92,10
3.2	Az utak felületéről összegyűlt csapadékot elvezető átereszek (lefolyók) kézi tisztítása a felgyűlt hordaléktól. Az ár magába foglalja: munkások kiszállását, hordalék eltávolítását az átereszekről, a hordalék előkészítését a 3 km-re történő elszállítására, kézi bepakolását, szállítását és kirakodását a hulladék lerakó helyre. Az utak tisztításánál a munkadíj magába foglalja a munkaterület biztosítását is.	db	456,04	547,25

2.szakasz

A szolgáltatások árai **2025. január 1-jétől** alkalmazhatóak.

3.szakasz

Ezt a határozatot eljuttatni jóváhagyásra a Magyarkanizsai Községi Képviselő - testülethez és megjelentetni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában.

Komunalac Kommunális Szolgáltató
Közvállalat Magyarkanizsa
Szám: 76-9/2024-ÁLT
Dátum: 2024.11.12.



Felügyelő bizottság elnöke
Berec Sándor

(Handwritten signature)