

A Közvállalatokról szóló Törvény 69-es bekezdése alapján (Sz.Közt.Hiv.Lapja 15/2016 sz.) és a Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat Statútumának 36.szakasza, 1.bekezdése, 15. pont alapján, a Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat felügyelő bizottsága 2018. november 30-án megtartott ülésén meghozta

**A MAGYARKANIZSAI KOMUNALAC KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ
KÖZVÁLLALAT JAVASLATÁT A MAGYARKANIZSA KÖZSÉG TERÜLETÉN
TALÁLHATÓ ÚTMENTI ÖVEZETEK KARBANTARTÁSÁNAK
ÁRJEGYZÉKÉRŐL**

"Служба за комуналне услуге
"КАЊИЖА"
KOMUNALAC, Kommunális Szolgáltató
Közvállalat, Kanizsa
1108-1-273.6/2018-015
Epoj 30.11.2018
szám

I

Valamint **megállapítja** a Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat-Magyarkanizsa szolgáztatásainak árait:

1. FÜGGŐLEGES ÚTJELZÉSEK KARBANTARTÁSA				
Sorsz.	Szolgáltatás megnevezése	mérték-egység	ÁFA mentes ár	ÁFA-s ár
1.1	Oszlopokon található útjelek kézzel történő tisztítása és mosása. Az ár magában foglalja: útjelek és oszlopok megtisztítása sártól és portól kézi kefével. Oszloponként elszámolandó.	db	58,18	69,82
1.2	Kidöntött közlekedési jelek visszaállítása. Az ár magában foglalja: az oszlop körüli talaj kiásása, a meglévő talpazat átdolgozása, az oszlop beállítása, talaj elrendezése és egyengetése. Oszloponként elszámolandó.	db	1.163,48	1.396,18
1.3	Meggörbült útjelzőtábla-oszlop kiegyenesítése. Az ár magában foglalja: a meggörbült rúd kiegyenesítését, az oszlop visszaállítását, és az oszlop alapja körül a talaj megerősítését. Oszloponként elszámolandó.	db	814,44	977,33
1.4	A meglazult útjelek megerősítése az oszlopra. Az ár magában foglalja: útjelek rögzítése az oszlopon, szorítógyűrűkkel. Oszloponként elszámolandó.	db	34,91	41,89
1.5	Sérült útjelek leszerelése. Az ár magában foglalja: a sérült útjelek leszerelését és járműves elszállítását a lerakatba. Oszloponként elszámolandó.	db	290,88	349,06
1.6	Útjelző tábla kirakása MB-20-as betontalppal. Az ár magában foglalja: betontalppal ellátott oszlop kiszállítását a helyszínre, a betontalpazat helyének kiásása és abba behelyezése, a kimaradt föld döngölése, elterítése az út melletti csökkenő lankás részen. A betontalpatú oszlop beszerzése, valamint a beszállítótól a helyszínre való elszállítását az ár nem tartalmazza. Oszloponként elszámolandó.	db	1.745,23	2.094,28
1.7	Útjelző tábla elhelyezése betontalpatú oszloppal. Az ár magában foglalja: szabványos útjelző tábla beszerzése (mérete 90x90x90cm, illetve Ø 60cm), horganyzott oszlop Ø 2" hossza l=3,00 m, MB-20 betontalppal ellátott oszlop, mérete 30x30x25 cm, kiszállítása a helyszínre, a betontalpazat helyének kiásása és abba behelyezése, a kimaradt föld döngölése, elterítése az út melletti csökkenő lankás részen. Oszloponként elszámolandó.	db	8.144,39	9.773,27

